



ZESTAWIENIE STRUNOBETONOWYCH NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH:

1. NS 120 - 5 szt.
2. NS 150 - 14 szt.
3. NS 180 - 34 szt.
4. NS 210 - 5 szt.

Lp	Pomieszczenie	Pow. m ²	Posadzka	Uwagi
1.	Wiatrołap	3,5	Terakota	
2.	Pomieszczenie techniczne	6,7	Terakota	
3.	Korytarz	14,5	Terakota	
4.	WC dla kobiet i osób niepełnosprawnych	4,5	Terakota	
5.	Przedśrodek WC dla mężczyzn	4,7	Terakota	
6.	WC dla mężczyzn	5,6	Terakota	
7.	Świetlica	73,3	Terakota	
8.	Aneks kuchenny	21,9	Terakota	
9.	Magazyn	8,1	Terakota	
10.	Szalnia	8,1	Terakota	
11.	Garż	111,5	Betonowa	
12.	Magazyn	9,5	Terakota	
13.	Pomieszczenie socjalne	10,8	Terakota	
14.	Szalnia	15,3	Terakota	
15.	Umywalnia	7,9	Terakota	
Razem m²		305,9		

± 0.00 = 78.50 m n.p.m.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ANETA MOJEJÓDKA
os. Kopernika 128, 65-200 Świdwózka

Objekt	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Niekarzyn, dz. nr ewid. 300/3, 66-213 Skape		
Zadanie	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Niekarzyn, dz. nr ewid. 300/3, 66-213 Skape		
Investor	GMINA SKAPE - Skape 65, 66-213 Skape Nazwa dokumentu - rysunku		
RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU			
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data
Projektant	mjr inż. Marcin Wojewódka	LBS/0072/PWOK/08	10.2022.
			Podpis
Sprawdzający	inż. Marian Wybraniec	59/77/ZG	10.2022.
			Skala rys.
			1:50
			Rys. nr
			K2